

检测报告



201819123376

TEST REPORT

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司


检测类型: 有组织废气 (非甲烷总烃)


检测类别: 委托检测

广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验检测规定执行。送样检测时仅对送检样品负责，不对样品来源负责，现场采样时仅对当天采集样品负责。
3. 本报告涂改、增删无效；无编制人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无  章、检验检测报告专用章、骑缝章无效。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。
7. 对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

编 制：  冯 苗

审 核：  曾玉梅

签 发：  郭 峰

签发日期： 2021 年 9 月 20 日



1、基本信息

受测单位名称	珠海醋酸纤维有限公司
受测单位地址	珠海市金湾区高栏港经济区精细化工区化联三路 9 号
联系人	阮工
联系电话	13824176505

2、检测信息

2.1 采样/检测人员

采样人员	检测人员
黄磊春、宁誉鸿、杨康明、肖灼兴	张顺虾



2.2 检测内容

采样点位	检测项目	采样日期
1#废气排放口 (FQ-571-2)	非甲烷总烃	2021.09.10
2#废气排放口 (FQ-571-3)		
3#废气排放口 (FQ-571-4)		
4#废气排放口 (FQ-571-5)		
5#废气排放口 (FQ-571-6)		
7#废气排放口 (FQ-571-7)		
8#废气排放口 (FQ-571-9)		
9#废气排放口 (FQ-571-10)		

2.3 工况一览表

内容	名称	设计能力	实际量	负荷 (%)
主体工程	醋酸纤维丝束	6.6 万 t/a	6.6 万 t/a	100
备注	以上信息由受测单位提供			



3、检测结果及评价

3.1 废气

点位信息				
点位名称	1#废气排放口 (FQ-571-2)			
样品编号	210054006AA01~ 210054006AA03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值		评价
烟温 (°C)	24.6			
含湿量 (%)	1.9			
流速 (m/s)	2.4			
标干流量 (Nm ³ /h)	78269			
非甲烷总烃	浓度	3.89	120	达标
	速率	0.30	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.2 废气

点位信息				
点位名称	2#废气排放口 (FQ-571-3)			
样品编号	210054006AB01~ 210054006AB03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值		评价
烟温 (°C)	22.1			
含湿量 (%)	1.1			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	78105			
非甲烷总烃	浓度	1.44	120	达标
	速率	0.11	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.3 废气

点位信息				
点位名称	3#废气排放口 (FQ-571-4)			
样品编号	210054006AC01~ 210054006AC03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	22.6			
含湿量 (%)	1.9			
流速 (m/s)	2.4			
标干流量 (Nm ³ /h)	80701			
非甲烷总烃	浓度	5.43	120	达标
	速率	0.44	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.4 废气

点位信息				
点位名称	4#废气排放口 (FQ-571-5)			
样品编号	210054006AD01~ 210054006AD03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	21.8			
含湿量 (%)	0.7			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	79267			
非甲烷总烃	浓度	5.03	120	达标
	速率	0.40	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.5 废气

点位信息				
点位名称	5#废气排放口 (FQ-571-6)			
样品编号	210054006AE01~ 210054006AE03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	22.2			
含湿量 (%)	0.7			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	77256			
非甲烷总烃	浓度	8.45	120	达标
	速率	0.66	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.6 废气

点位信息				
点位名称	7#废气排放口 (FQ-571-7)			
样品编号	210054006AF01~ 210054006AF03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	23.3			
含湿量 (%)	2.4			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	75685			
非甲烷总烃	浓度	9.16	120	达标
	速率	0.69	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.7 废气

点位信息				
点位名称	8#废气排放口 (FQ-571-9)			
样品编号	210054006AG01~ 210054006AG03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果,	限值	评价	
烟温 (°C)	22.6			
含湿量 (%)	1.0			
流速 (m/s)	2.2			
标干流量 (Nm ³ /h)	74887			
非甲烷总烃	浓度	11.1	120	达标
	速率	0.83	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.8 废气

点位信息				
点位名称	9#废气排放口 (FQ-571-10)			
样品编号	210054006AH01~ 210054006AH03	分析日期	2021.09.11	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.1			
含湿量 (%)	2.8			
流速 (m/s)	1.9			
标干流量 (Nm ³ /h)	61323			
非甲烷总烃	浓度	10.4	120	达标
	速率	0.64	68	达标
备注	执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



广东中检源检测有限公司

地址: 珠海市香洲区南屏洪湾工业区兴湾六路 9 号二号厂房 4 楼

电话: 0756-8696609

网址: www.zjy-test.com

邮政编码: 519000

邮箱: zjytest@zjy-test.com

4、检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	真空箱、 气相色谱仪 GC9790 II	0.07 mg/m ³ (以 C 计)
样品采集		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 《固定源废气监测技术规范》HJ /T 397-2007		

5、采样点位图



报告结束

