

正本



检测报告

TEST REPORT

委托单位: 珠海醋酸纤维有限公司


检测类型: 有组织废气 (非甲烷总烃)

检测类别: 委托检测


广东中检源检测有限公司
(检验检测专用章)



报告编制说明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验检测规定执行。送样检测时仅对送检样品负责，不对样品来源负责，现场采样时仅对当天采集样品负责。
3. 本报告涂改、增删无效；无编制人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无  章、检验检测报告专用章、骑缝章无效。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告；本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 如客户没有特别要求，本报告不提供检测结果不确定度。
7. 对本报告有异议，须于收到本报告十日内向本公司提出，逾期不予受理。对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

编 制:  冯 苗

审 核:  曾玉梅

签 发:  郭 峰

签发日期: 2022 年 1 月 10 日



1、基本信息

受测单位名称	珠海醋酸纤维有限公司
受测单位地址	珠海市金湾区高栏港经济区精细化工区化联三路 9 号
联系人	阮工
联系电话	13824176505

2、检测信息

2.1 采样/检测人员

采样人员	检测人员
卢岩浩、冯金锐、陈志凯、殷昊翔	张顺虾

2.2 检测内容

采样点位	检测项目	采样日期
1#废气排放口 (FQ-571-2)	非甲烷总烃	2022.01.06
2#废气排放口 (FQ-571-3)		
3#废气排放口 (FQ-571-4)		
4#废气排放口 (FQ-571-5)		
5#废气排放口 (FQ-571-6)		
6#废气排放口 (FQ-571-7)		
7#废气排放口 (FQ-571-8)		
8#废气排放口 (FQ-571-9)		
9#废气排放口 (FQ-571-10)		

2.3 工况一览表

内容	名称	设计能力	实际量	负荷 (%)
主体工程	醋酸纤维丝束	6.6 万 t/a	6.6 万 t/a	100
备注	以上信息由受测单位提供			



3、检测结果及评价

3.1 废气

点位信息				
点位名称	1#废气排放口 (FQ-571-2)			
样品编号	210054010AA04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	25.1			
含湿量 (%)	6.4			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	75023			
非甲烷总烃	浓度	34.1	120	达标
	速率	2.6	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.2 废气

点位信息				
点位名称	2#废气排放口 (FQ-571-3)			
样品编号	210054010AB04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	25.7			
含湿量 (%)	6.0			
流速 (m/s)	2.8			
标干流量 (Nm ³ /h)	89337			
非甲烷总烃	浓度	37.3	120	达标
	速率	3.3	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.3 废气

点位信息				
点位名称	3#废气排放口 (FQ-571-4)			
样品编号	210054010AC04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.4			
含湿量 (%)	6.6			
流速 (m/s)	2.5			
标干流量 (Nm ³ /h)	80290			
非甲烷总烃	浓度	37.2	120	达标
	速率	3.0	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.4 废气

点位信息				
点位名称	4#废气排放口 (FQ-571-5)			
样品编号	210054010AD04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.3			
含湿量 (%)	6.1			
流速 (m/s)	2.6			
标干流量 (Nm ³ /h)	82261			
非甲烷总烃	浓度	37.5	120	达标
	速率	3.1	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.5 废气

点位信息				
点位名称	5#废气排放口 (FQ-571-6)			
样品编号	210054010AE04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.2			
含湿量 (%)	5.8			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	75140			
非甲烷总烃	浓度	38.1	120	达标
	速率	2.9	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.6 废气

点位信息				
点位名称	6#废气排放口 (FQ-571-7)			
样品编号	210054010AF04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.3			
含湿量 (%)	6.1			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	75105			
非甲烷总烃	浓度	36.7	120	达标
	速率	2.8	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.7 废气

点位信息				
点位名称	7#废气排放口 (FQ-571-8)			
样品编号	210054010AG04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.2			
含湿量 (%)	6.2			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	74980			
非甲烷总烃	浓度	41.7	120	达标
	速率	3.1	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

3.8 废气

点位信息				
点位名称	8#废气排放口 (FQ-571-9)			
样品编号	210054010AH04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果,	限值	评价	
烟温 (°C)	26.1			
含湿量 (%)	6.2			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	75101			
非甲烷总烃	浓度	34.1	120	达标
	速率	2.6	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			



3.9 废气

点位信息				
点位名称	9#废气排放口 (FQ-571-10)			
样品编号	210054010AJ04~06	分析日期	2022.01.07	
排气筒高度	36 米	处理工艺及运行情况	水喷淋; 处理设施正在运行	
浓度单位: mg/m ³ , 速率单位: kg/h (注明除外)				
检测项目	检测结果	限值	评价	
烟温 (°C)	26.6			
含湿量 (%)	6.2			
流速 (m/s)	2.3			
标干流量 (Nm ³ /h)	74992			
非甲烷总烃	浓度	36.8	120	达标
	速率	2.8	68	达标
备注	废气排放执行珠海醋酸纤维有限公司排污许可证。			

4、检测方法

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	真空箱、 气相色谱仪 GC9790 II	0.07 mg/m ³ (以 C 计)
样品采集		《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996		
		《固定源废气监测技术规范》HJ /T 397-2007		



5、采样点位图



报告结束



